

[Eaux : travaux en cours \(https://www.entre-bievretrhone.fr/services-et-demarches/eaux-deber/eaux-travaux-en-cours\)](https://www.entre-bievretrhone.fr/services-et-demarches/eaux-deber/eaux-travaux-en-cours)

Des travaux sont réalisés régulièrement afin d'assurer notamment le bon fonctionnement des réseaux d'eaux. Retrouvez ci-dessous les principaux travaux en cours.

Image

Saint-Clair-du Rhône – Quartier Plateau des Frères - Renouvellement des réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales

- ▶ Statut du chantier : en cours
- ▶ Objectifs du chantier :
- ▶ Alimentation en eau potable : renouvellement de 360 mètres linéaires de canalisations en fonte (diamètre 60 mm) et de 280 mètres linéaires de canalisations en fonte (diamètre 125 mm) sur le domaine public et reprise des branchements.
- ▶ Eaux usées : mise en séparatif du réseau unitaire existant grâce la création d'un réseau d'eaux usées strict et d'un poste de refoulement : réseau existant conservé pour les eaux pluviales.
- ▶ Coût total : 708 000 € TTC (307 000 € pour l'eau potable et 401 000 € pour les eaux usées)
- ▶ Durée prévisionnelle : environ 7 mois à compter de fin juin 2023
- ▶ Intervenants : BEAUR (maître d'œuvre), SRC (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé), SOGEA/MOUTOT GC (entreprises)

Agnin et Anjou - Renouvellement des conduites d'adduction et de distribution d'eau potable

- ▶ Statut du chantier : en cours
- ▶ Objectifs du chantier :
- ▶ Alimentation en eau potable : renouvellement d'environ 4,5 km de réseau (d'adduction en fonte diamètre 150 mm et de distribution en fonte diamètre 150 et 200 mm)
- ▶ Renforcement de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)
- ▶ Coût total : 1 254 000 € TTC
- ▶ Durée prévisionnelle : environ 8 mois à compter de mi-juillet 2023
- ▶ Intervenants : BEAUR (maître d'œuvre), SRC (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé), MONTAGNIER TP/MOUNARD TP (entreprises)

Liaison réservoirs Les Maines – Les Brosses : renouvellement et renforcement d'une conduite d'eau potable

- ▶ Statut du chantier : en cours
- ▶ Objectifs du chantier :
- ▶ Alimentation en Eau Potable : renouvellement d'une canalisation de transit entre les réservoirs des Maines et des Brosses entre Montseveroux et la Chapelle-de-Surieu sur 7,6 km (Fonte Ø150, Ø125, Ø100).
- ▶ Reprise de branchements et sortie de compteurs.
- ▶ Renforcement de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)
- ▶ Coût total : 1 805 000 € TTC
- ▶ Durée prévisionnelle : environ 9 mois à compter de février 2024
- ▶ Intervenants : IRH (maître d'œuvre), Elyfec (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé), RAMPA TP (entreprise)

Requalification de la station d'épuration de Bellegarde Poussieu – réalisation d'une nouvelle STEP filtre planté de roseaux

- ▶ Statut du chantier : en cours
- ▶ Objectifs du chantier :
- ▶ Renouvellement de la station d'épuration de Bellegarde Poussieu (950 équivalents habitants)
- ▶ Curage des lagunes et valorisation des boues en compostage
- ▶ Réalisation d'un filtre planté de roseaux
- ▶ Création d'une zone de rejet végétalisée
- ▶ Coût total : 915 000 € TTC
- ▶ Durée prévisionnelle : environ 12 mois à compter de fin octobre 2023

▶ Intervenants : BEAUR (maître d'œuvre), SRC (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé), ISTEOP - REVOL TP (entreprises)
